SCALA 1:500

OPERA DI PRESA
QUOTA PELO LIBERO VASCA
DI CARICO 1039,55 m.s.l.m.

QT.RIF. 1000.000

CARICO DINAMICO
CARICO STATICO

NUMERO SEZIONI	DISTANZE PARZIALI	DISTANZE PROGRESSIVE	QUOTE TERRENO	QUOTE PROGETTO	DIFFERENZA DI QUOTA
1		0.000	1039.458	1036.430	-3.028
2	10.000	10.000	1038.918	1036.342	-2.576
3	10.000	20.000	1038.544	1036.254	-2.290
4	10.000	30.000	1038.695	1036.166	-2.529
5	10.000	40.000	1038.680	1036.079	-2.601
6	10.000	50.000	1038.547	1035.991	-2.556
7	10.000	60.000	1038.392	1035.903	-2.489
8	10.000	70.000	1037.771	1035.815	-1.956
9	10.000	80.000	1036.952	1035.727	-1.225
10	10.000	90.000	1036.559	1035.639	-0.920
11	6.315	96.315	1036.614	1035.584	-1.030
12	3.685	100.000	1036.019	1035.552	-0.467
13	10.000	110.000	1035.325	1035.464	-0.861
14	10.000	120.000	1034.887	1035.376	-1.511
15	10.000	130.000	1037.226	1035.288	-1.938
16	10.000	140.000	1037.556	1035.200	-2.356
17	10.000	150.000	1037.689	1035.112	-2.577
18	10.990	160.990	1037.191	1035.013	-2.178
19	9.010	170.000	1034.840	1034.713	-2.127
20	10.000	180.000	1036.380	1034.380	-2.000
21	10.000	190.000	1035.940	1033.890	-2.050
22	10.000	200.000	1035.405	1033.400	-2.005
23	10.000	210.000	1034.653	1032.870	-1.983
24	10.000	220.000	1034.302	1032.340	-1.962
25	10.000	230.000	1033.812	1031.810	-2.002
26	10.000	240.000	1033.337	1031.342	-1.995
27	10.000	250.000	1032.884	1030.874	-2.010
28	10.000	260.000	1032.428	1030.406	-2.022
29	10.000	270.000	1031.993	1029.938	-2.055
30	6.997	276.997	1031.646	1029.611	-2.035
31	3.003	280.000	1031.474	1029.470	-2.004
32	10.000	290.000	1030.908	1029.012	-1.896
33	10.000	300.000	1030.475	1028.554	-1.921
34	10.000	310.000	1030.047	1028.096	-1.951
35	8.712	318.712	1029.672	1027.697	-1.975
36	1.288	320.000	1029.616	1027.638	-1.978
37	10.000	330.000	1029.187	1027.180	-2.007
38	10.000	340.000	1028.720	1026.662	-2.058
39	10.000	350.000	1028.195	1026.144	-2.051
40	10.000	360.000	1027.634	1025.626	-2.008
41	4.557	364.557	1027.399	1025.390	-2.009
42	5.443	370.000	1027.123	1025.122	-2.001
43	10.000	380.000	1026.607	1024.631	-1.976
44	10.000	390.000	1026.137	1024.139	-1.998
45	10.000	400.000	1025.666	1023.647	-2.019
46	10.000	410.000	1025.178	1023.155	-2.023
47	10.000	420.000	1024.675	1022.664	-2.011
48	7.375	427.375	1024.215	1022.172	-2.043
49	2.625	430.000	1023.843	1021.809	-2.034
50			1023.586	1021.580	-2.006
51	10.000	440.000	1023.269	1021.324	-1.945
52	10.000	450.000	1022.948	1020.968	-1.980
53	10.000	460.000	1022.604	1020.613	-1.991
54	10.000	470.000	1022.168	1020.257	-1.911
55	10.000	480.000	1021.837	1019.901	-1.936
56	6.615	486.615	1021.528	1019.545	-1.983
57	3.385	490.000	1021.323	1019.310	-2.013
58			1021.193	1019.193	-2.000
59	10.000	500.000	1020.822	1018.846	-1.976
60	10.000	510.000	1020.488	1018.500	-1.988
61	10.000	520.000	1020.065	1018.008	-2.057
62	10.000	530.000	1019.612	1017.516	-2.096

SCALA 1:500

QT.RIF. 950.000

NUMERO SEZIONI	DISTANZE PARZIALI	DISTANZE PROGRESSIVE	QUOTE TERRENO	QUOTE PROGETTO	DIFFERENZA DI QUOTA
62	10.000	530.000	1019.612	1017.516	-2.096
63	10.000	540.000	1019.039	1017.023	-2.016
64	10.000	550.000	1018.524	1016.531	-1.993
65	10.000	560.000	1018.011	1016.039	-1.972
66	10.000	570.000	1017.539	1015.547	-1.993
67	6.846	576.846	1017.207	1015.310	-1.897
68	3.154	580.000	1017.033	1015.029	-2.004
69	10.000	590.000	1016.499	1014.457	-2.042
70	10.000	600.000	1015.959	1013.884	-2.075
71	10.000	610.000	1015.389	1013.311	-2.078
72	10.000	620.000	1014.793	1012.738	-2.055
73	9.884	629.884	1014.249	1012.172	-2.077
74	10.116	640.000	1013.496	1011.593	-1.903
75	10.000	650.000	1012.928	1011.020	-1.908
76	10.000	660.000	1012.234	1010.046	-2.188
77	10.000	670.000	1011.576	1009.072	-2.504
78	10.000	680.000	1010.896	1008.098	-2.798
79	9.571	689.571	1010.296	1007.166	-3.130
80	10.429	700.000	1009.552	1006.151	-3.401
81	10.000	710.000	1008.793	1005.177	-3.616
82	10.000	720.000	1008.002	1004.303	-3.849
83	10.000	730.000	1007.716	1003.229	-4.487
84	9.673	739.673	1007.929	1002.255	-5.674
85	10.327	750.000	1008.884	1001.313	-7.571
86	10.000	760.000	1009.139	1000.307	-8.832
87	6.934	766.934	1008.539	999.333	-9.206
88	1.066	768.000	1007.858	998.658	-9.300
89			1007.883	998.359	-9.524
90	10.000	778.000	1005.556	997.385	-8.171
91	10.000	788.000	1001.329	996.412	-4.917
92	10.000	798.000	997.310	995.476	-1.834
93	10.000	808.000	994.618	994.772	-1.846
94	10.000	818.000	991.780	993.631	-1.849
95	7.557	825.557	989.111	992.946	-1.865
	2.443	828.000	988.801	992.801	-1.835
97	10.000	838.000	986.043	992.043	-1.864
98	10.000	848.000	983.539	991.185	-1.854
99	10.000	858.000	981.181	990.315	-1.866
100	10.000	868.000	978.933	989.433	-1.868
101	10.000	878.000	976.840	988.532	-1.872
102	10.000	888.000	974.915	987.600	-1.915
103	10.000	898.000	972.912	986.749	-1.911
104	2.411	900.411	972.493	985.849	-1.924
	7.589	908.000	972.419	985.629	-1.920
106	10.000	918.000	970.856	984.856	-1.856
107	10.000	928.000	969.023	984.023	-1.788
108	10.000	938.000	967.109	983.109	-1.748
109	10.000	948.000	965.196	982.196	-1.774
110	10.000	958.000	963.282	981.282	-1.858
111	10.000	968.000	961.369	980.369	-1.874
112	10.000	978.000	959.455	979.455	-1.875
113	10.000	988.000	957.541	978.541	-1.873
114	10.000	998.000	955.627	977.627	-1.889
115	10.000	1008.000	953.713	976.713	-1.912
116	10.000	1018.000	951.798	975.798	-1.931
117	10.000	1028.000	949.884	974.884	-1.941
118	10.000	1038.000	947.970	973.970	-1.949
119	10.000	1048.000	945.962	973.062	-1.857
120	10.000	1058.000	943.940	972.040	-1.874
121	7.370	1065.370	941.830	971.620	-1.910
122	2.630	1068.000	941.399	971.399	-1.891

vol brennero 43
38122 TRENTO
Tel. 0461/983367
Fax. 0461/983879
info@bettievialli.eu
C.F. e Partita IVA:
01344510225

STUDIO DI INGEGNERIA
BETTI & VIALLI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNE DI PIEVE TESINO

Committente:	Oggetto: PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE IDROELETTRICA SUL TORRENTE GRIGNO – TRATTO INTERMEDIO – C/13749	Codice tav. – cont.	R. Progressivo:
Legge Provinciale		Tav. n.: E.A.4.1	
Programma:			
redatto da: Ing. Vittorio Betti	Titolo: PROFILO CONDOTTA FORZATA DA SEZ. 1 A SEZ 122	Sostituisce il n.:	
il progettista: Ing. Vittorio Betti		Riferimento tavola n.:	
Revisione:	Categoria: IMPIANTI	Scala: 1:500	
Disegno N°:		Data: Marzo 2026	
Progetto N°:	Committente: Costabrunella Srl		